



MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY

Spółka z o.o. w Nisku

37-400 NISKO, ul. Szklarniowa 1

(0-15) 841 55 65, 841 55 69
e-mail: sekretariat@mzknisko.pl

NIP 865-000-41-59

REGON 830375097

Nisko 27.01.2020

MZK/.....14...../ W/2020

Sz.P. Mariusz Borowski
Pracownia Projektowa F-11
ul. Olszańska 7a
31 – 513 Kraków.

dot. **warunków technicznych podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej gminy Nisko**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.12.2020 r. w sprawie wydania warunków technicznych dla wykonania przyłącza wody dla projektowanego budynku zlokalizowanego w miejscowości, Nisko, gmina Nisko działka o nr ewid. **3618/2, 3612/2.**

Miejski Zakład Komunalny w Nisku informuje:

1. Dla projektowanego budynku na Sądu Rejonowego oraz Prokuratury Rejonowej na działce nr ewid. **3618/2, 3612/2 - Nisko**, zaprojektować dwa niezależne przyłącza wody PE 32 (oddzielnie dla Pomieszczeń Prokuratury, oddzielnie dla instytucji Sądu) od istniejącego wodociągu PVC 110, zlokalizowanego na działce nr ewid. 3623/2 pas drogowy ul. Gisgesa, Nisko.

2. Ingerencję w nieruchomości, na projektowanej trasie przyłącza uzgodnić z wszystkimi właścicielami działek.

3. W związku z zapewnieniem ochrony p.poż. - w ramach przebudowy/ rozbudowy sieci wodociągowej (dla celów niniejszej inwestycji) należy zmienić lokalizację istniejącego hydrantu (przesunąć istniejący hydrant p.poż. o ok. 5-10 metrów w kierunku południowym)

4. Przed przystąpieniem do robót montażowych przedstawić do zaakceptowania wykaz planowanych, do użycia, materiałów wraz z atestami higienicznymi oraz aprobatami technicznymi.

5. Wpicie do istniejącego wodociągu wykonać za pomocą kształtek, posiadających aprobaty techniczne oraz atesty higieniczne, (patrz pkt.4.). Kształtki wyposażyć w śruby wykonane z stali kwasoodpornej.

6. Wykonaną sieć oraz przyłącz poddać wymaganej próbie ciśnieniowej oraz wykonać dezynfekcję według obowiązujących norm. Wyniki prób przedstawić do odbioru w MZK Nisko.

7. Klucze do zasuw, teleskopowe, obsadzić w rurze ochronnej ok. 15 cm. p.p.t., skrzynkę do zasuw zlokalizować równo z terenem utwardzonym w sposób uniemożliwiający dewastację skrzynki oraz klucza do zasuw.

8. W miejscach włączenia oznakować tabliczkami znamionowymi.

9. Głębokość posadowienia około 1,60 m, ciśnienie w węźle 0,4 MPa.

Na wykonanie przyłącza, opracować wymaganą dokumentację techniczną i uzgodnić go w Miejskim Zakładzie Komunalnym Nisko Sp. z o. o. w Nisku. Po zakończeniu robót sieć i przyłącz wodociągowy należy zainwentaryzować w Zakładzie Geodezyjno – Kartograficznym. Sporządzić protokół odbioru technicznego i zawrzeć umowę na dostawę wody. Warunki niniejsze ważne są trzy lata od daty ich wydania. **Szczegółowe warunki podano na odwrocie.**

GŁÓWNY INŻYNIER
PROKURENT ZARZĄDU

Rejestr Handlowy
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000109399
Kapitał zakładowy – 8.793.000

Prezes: Zbigniew KUZIORA
Prokurenci:
Główny Księgowy Teresa SADEJ
Główny Inżynier Tomasz WASIUTA

Konto bankowe:
PKO BP O/Nisko
Nr 3810204939000060200035063
mgr inż. Tomasz Wasiuta

Szczegółowe warunki dotyczące projektowania i wykonawstwa przyłączy wodociągowych.

1. W zakresie projektowania, wykonawstwa i odbioru przyłączy wodociągowych należy przestrzegać niżej podanych zasad:

- a) Przyłącza wodociągowe należy wykonać z materiałów zgodnych z ustaleniami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1995 r. Nr 10 poz. 48).
2. Przyłącz wodociągowy należy włączyć do sieci poprzez opaskę z zasuwą odcinającą. Wrzeciono zasuwy należy zaopatrzyć w uliczną skrzynkę do zasuwy a jej położenie oznakować znormalizowaną tabliczką informacyjną wg PN-86/B-09700 „D” z opisem współrzędnych jej położenia.
3. Na trasie przyłącza od zasuwy do budynku należy zaprojektować taśmę lokalizacyjną z wkładką magnetyczną i wprowadzeniem do skrzynki.
4. Włączenia do istniejącego wodociągu Wykonawca Robót może wykonać tylko pod nadzorem pracownika MZK.
5. Wykonawcą w/w robót może być tylko specjalistyczny zakład posiadający dokument stwierdzający przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji i sieci sanitarnych.
6. Samowolne manipulowanie zasuwami na sieci rozdzielczej jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej lub odszkodowawczej.
7. W trakcie wykonywania przyłącza należy bezwzględnie przestrzegać warunki sanitarno – epidemiologiczne eliminujące skażenie sieci wodociągowej.
8. Zabrania się łączenia przyłącza wodociągowego z lokalnym ujęciem wody (hydroforem).
9. Przyłącz wodociągowy wyposażać w wodomierz posiadający ważną cechę legalizacyjną, zawory odcinające przed i za wodomierzem oraz stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wg PN-EN-1717:2002 od strony instalacji wewnętrznej.
10. Wodomierz Ø 15 należy montować w pozycji horyzontalnej na typowej konsoli wodomierzowej w pomieszczeniu suchym, oświetlonym oraz w miejscu łatwo dostępnym do celów odczytu, wymiany lub konserwacji. Dopuszcza się montaż wodomierza w typowej studzience wodomierzowej na zewnątrz budynku.
11. Przyłącz wodociągowy należy wykonać z polietylenu PE.
12. Wykonany przyłącz wodociągowy, przed zasypaniem, **należy zgłosić do odbioru** w Miejskim Zakładzie Komunalnym Nisko Sp. z o. o. w Nisku, ul Szklarniowa 1 (na piśmie) bądź telefonicznie pod nr telefonu 500 062 596 lub 15 841-52-90 do godziny 15.00.
13. **Obowiązkiem Inwestora** jest sporządzenie protokołu Odbioru Technicznego upoważniającego do podpisania umowy na dostawę wody. Stronami przy sporządzaniu są: Inwestor, Wykonawca i MZK. Protokół z odbioru przyłącza należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych „Warunków.....”.
14. Miejski Zakład Komunalny Nisko Sp. z o. o. w Nisku nie ponosi odpowiedzialności za treść pozostawionej do dyspozycji projektanta mapy do celów projektowych, a w szczególności za brak rzędnych wysokościowych terenu inwestycji, kolidującego uzbrojenia podziemnego, rzędnych tego uzbrojenia itp.
15. Na pisemne żądanie Inwestora Miejski Zakład Komunalny Nisko Sp. z o. o. w Nisku sprecyzuje wymogi, jakie powinna spełniać mapa do celów projektowych.
16. Projekt budowlany przyłącza wodociągowego powinien uwzględniać:
 - a. Zapewnienie szczelności przewodów,
 - b. Układanie przewodów wodociągowych na stabilnym gruncie,
 - c. Konieczność uzyskania pisemnej zgody właściciela gruntu w przypadku przeprowadzenia przyłącza przez grunt obcy.
17. **Jakiegokolwiek próby odstępstwa od niniejszych „Warunków.....” Wymagają pisemnej zgody**

GŁÓWNY INŻYNIER
PROKURENCE ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Wójcik



MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY

Spółka z o.o. w Nisku

37-400 NISKO, ul. Szklarniowa 1

(0-15) 841 55 65, 841 55 69
e-mail: sekretariat@mzknisko.pl

NIP 865-000-41-59

REGON 830375097

Nisko 27.01.2020.

MZK /12/ K/2020

Sz.P. Mariusz Borowski
Pracownia Projektowa F-11
ul. Olszańska 7a
31-513 Kraków.

dot. warunków technicznych budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej gminy Nisko.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.12.2019 r. w sprawie wydania warunków technicznych budowy dwóch niezależnych przyłączy kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku mieszczącego Sąd Rejonowy i Prokuraturę Rejonową w miejscowości Nisko, gmina Nisko, działki o nr ewid.: 3618/2 i 3612/2.

Miejski Zakład Komunalny w Nisku informuje:

1. Dla projektowanego budynku zlokalizowanego na nieruchomościach nr ewid.: 3618/2, 3612/2 Nisko, zaprojektować dwa przyłącza kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym (oddzielnie dla pomieszczeń Prokuratury, oddzielnie dla instytucji Sądu), mogące odprowadzać ścieki z przedmiotowej nieruchomości, do istniejącej kanalizacji sanitarnej ks 250, zlokalizowanej na terenie działki nr ewid. 3618/2 – Nisko.
2. Miejsce włączenia – istniejąca kanalizacja PVC 250, zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 3618/2 – Nisko. Istniejąca studzienka systemowa o rzędnych 159,87/157,47 zlokalizowana na odcinku kanalizacji ks 250.
3. Ingerencję w nieruchomości na trasie projektowanej kanalizacji uzgodnić z wszystkimi właścicielami gruntów.
4. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwego sytuowania innych sieci uzbrojenia terenu, projekt należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej sytuowania sieci i przyłączy dla Powiatu Nizańskiego./ZUDP/.
5. Rozpoczęcie prac zgłosić do MZK Nisko Sp. z o.o. w Nisku ul. Szklarniowa 1.
6. Na 24 h przed zasypaniem roboty zanikowe zgłaszać do odbioru w MZK Nisko Sp. z o.o. w Nisku, telefonicznie nr 500 062 596, w dni robocze, do godz. 15.00.
5. Po zakończeniu prac sporządzić protokoły odbiorcze na poszczególne etapy robót i przedstawić w MZK Nisko Sp. z o.o. w Nisku.
6. Spisać umowę na dostawę ścieków z przedmiotowej nieruchomości.

Na wykonanie przyłącza opracować odpowiednią dokumentację i dokonać zgłoszenia w Miejskim Zakładzie Komunalnym Nisko Sp. z o. o. w Nisku. Po zakończeniu robót przyłączy kanalizacji sanitarnej należy zainwentaryzować w Zakładzie Geodezyjno – Kartograficznym, teren robót doprowadzić do stanu pierwotnego i dostarczyć do MZK Nisko arkusz sektora geodezyjnego zawierającego przedmiotowe przyłącze. Sporządzić protokół odbioru technicznego i zawrzeć umowę na odprowadzanie ścieków. Warunki niniejsze ważne są trzy lata od daty ich wydania. **Szczegółowe warunki podano na odwrocie.**

Rejestr Handlowy
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000109399
Kapitał zakładowy – 8.793.000

Prezes: Zbigniew KUZIORA
Prokurenci:
Główny Księgowy Teresa SADEJ
Główny Inżynier Tomasz WASIUTA

Konto bankowe: *z ind. Tomasz Wasiota*
PKO BP O/Nisko
Nr 38102049390000060200035063

GŁÓWNY INŻYNIER
PROKURENT ZAKŁADU

Szczegółowe warunki dotyczące projektowania i wykonawstwa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej.

1. W zakresie projektowania, wykonawstwa i odbioru kanalizacji sanitarnej należy przestrzegać niżej podanych zasad:

- b) Przyłącza kanalizacji sanitarnej należy wykonać z materiałów zgodnych z ustaleniami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1995 r. Nr 10 poz. 48.)
2. Wykonany przyłącz kanalizacyjny, na 24 h. przed zasypaniem, należy zgłosić do odbioru w Miejskim Zakładzie Komunalnym Nisko Sp. z o. o. w Nisku, ul. Szklarniowa 1 (na piśmie bądź telefonicznie pod nr telefonu 015- 8415290).
3. **Obowiązkiem Inwestora** jest sporządzenie protokołu Odbioru Technicznego upoważniającego do podpisania umowy na odbiór ścieków. Stronami przy sporządzaniu są: Inwestor, Wykonawca i MZK. Protokół z odbioru przyłącza należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych „Warunków.....”.
4. Odbiorca ścieków nie odpowiada za niewłaściwe funkcjonowanie urządzeń sanitarnych zainstalowanych na terenie posesji Inwestora oraz w jego pomieszczeniach ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń zlokalizowanych poniżej poziomu terenu (piwnice, garaże, budynki gospodarcze itp.) – w przypadkach mogących spowodować zalanie ściekami tych pomieszczeń. Odległość pionowa pomiędzy rewizją na pionie kanalizacyjnym a najbliższą studzienką rewizyjną nie może być mniejsza niż różnica rzędnej poziomu parteru budynku mieszkalnego i rzędnej kinety studzienki, do której odprowadzane są ścieki.
5. Miejski Zakład Komunalny Nisko Sp. z o. o. w Nisku nie ponosi odpowiedzialności za treść pozostawionej do dyspozycji projektanta mapy do celów projektowych, a w szczególności za brak rzędnych wysokościowych terenu inwestycji, kolidującego uzbrojenia podziemnego, rzędnych tego uzbrojenia itp.
6. Na pisemne żądanie Inwestora Miejski Zakład Komunalny Nisko Sp. z o. o. w Nisku sprecyzuje wymogi, jakie powinna spełniać mapa do celów projektowych.
7. Projekt budowlany przyłącza kanalizacji sanitarnej powinien uwzględniać:
 - f. Zapewnienie szczelności przewodów i studni rewizyjnych uniemożliwiającej infiltrację i eksfiltrację wody gruntowej
 - g. Układanie przewodów wodociągowych na stabilnym gruncie,
 - h. Właściwe wyprofilowanie kinet i właściwy dobór włączów na studniach pod przewidywane obciążenie,
 - i. Konieczność uzyskania pisemnej zgody właściciela gruntu w przypadku przeprowadzenia przyłącza przez grunt obcy,
 - j. Właściwy, zgodny z normą PN-EN 12050-1, dobór przepompowni ścieków, (jeżeli jest wymagana) i sposób jej zasilania w energię elektryczną.
8. Jakikolwiek próby odstępstwa od niniejszych „Warunków.....” wymagają pisemnej zgody MZK.

GŁÓWNY INŻYNIER
PRODUKCYJNY W ZARZĄDZU

mgr inż. Tomasz Wasiluk


MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY

Spółka z o.o. w Nisku

37-400 NISKO, ul. Szklarniowa 1

(0-15) 841 55 65, 841 55 69

e-mail: sekretariat@mzknisko.pl

NIP 865-000-41-59

REGON 830375097

L. dz. 64/2020

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY NISKO
Spółka z o.o. w Nisku
ul. Szklarniowa 1, 37-400 Nisko
tel. 15 841 55 65
tel. 15 841 55 69

Nisko 06.02.2020.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11
ul. Olszańska 7a
31-513 Kraków.

Dotyczy: Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla budowy budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej przy ul. Gisgesa 1 w Nisku.

W nawiązaniu do pisma z dnia 29.01.2020, Miejski Zakład Komunalny Nisko Sp. z o.o. w Nisku uzgadnia pozytywnie projekt zagospodarowania terenu dla budowy budynku Sądu i Prokuratury Rejonowej w Nisku w zbliżeniu do sieci sanitarnej przebiegającej wzdłuż północnej elewacji budynku pod projektowaną drogę wewnętrzną pod następującymi warunkami:

1. Przed przystąpieniem do prac projektowych dla przebudowy drogi wewnętrznej zbadać stan techniczny istniejącej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w terenie przewidywanej jezdni.
2. Istniejącą kanalizację dostosować do obciążeń wynikających z lokalizacji w drodze wewnętrznej.
3. Dla istniejących, ewentualnie projektowanych studni kanalizacyjnych, zlokalizowanymi w jezdni wewnętrznej, zaprojektować kołnierze odciążające z włazami i pokrywami dostosowanymi do odciążenia drogi
4. Włazy istniejących i ewentualnie projektowanych studni kanalizacyjnych oraz ewentualnych skrzynek do zasuw zlokalizowanych na terenie projektowanej drogi wewnętrznej, wyregulować zgodnie z rzędną terenu dla przewidywanej drogi.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a.

GŁÓWNY INŻYNIER
PROKURENT ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Wasiuta

Rejestr Handlowy
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000109399
Kapitał zakładowy – 3.085.000

Prezes: Zbigniew KUZIORA
Prokurenci:
Główny Księgowy Teresa SADEJ
Główny Inżynier Tomasz WASIUTA

Konto bankowe:
PKO BP O/Nisko
Nr 38102049390000060200035063

